- od km 580+742.87 do km 581+650 – przebieg przez teren GZWP nr 425, ujęcie „Łąka" - kanalizacja deszczowa,
- od km 583+000 do km 584+500 – przebieg przez teren GZWP nr 425 - kanalizacja deszczowa,
- od km 599+100 do km 601+200 – przebieg przez teren GZWP nr 425 - kanalizacja deszczowa,
- od km 602+000 do km 602+350 – przebieg przez teren GZWP nr 425 - kanalizacja deszczowa,
- od km 608+700 od km 609+200 – ujęcie „Świętoniowa" - kanalizacja deszczowa,
- od km 612+600 do km 613+000 – przebieg przez teren GZWP nr 425 - kanalizacja deszczowa,
- od km 615+500 do km 616+000 – przebieg przez teren GZWP nr 425 - kanalizacja deszczowa,
- od km 617+340 do km 618+200 – przebieg przez teren GZWP nr 425, ujęcie „Rozbórz – Trojany" - kanalizacja deszczowa,
- od km 633+340 do km 634+000 – ujęcie „Chłopice" - kanalizacja deszczowa,
- od km 634+900 do km635+200 – odcinek o płytkim zaleganiu zwierciadła wód gruntowych – uszczelnienie dna rowów geowłókniną lub geomembraną,
- od km 639+300 do km 639+500 – odcinek o płytkim zaleganiu zwierciadła wód gruntowych – uszczelnienie dna rowów geowłókniną lub geomembraną,
- od km 643+250 do km 645+000 – odcinek o płytkim zaleganiu zwierciadła wód gruntowych – uszczelnienie dna rowów geowłókniną lub geomembraną,
- od km 649+400 do km 649+700 – odcinek o płytkim zaleganiu zwierciadła wód gruntowych – uszczelnienie dna rowów geowłókniną lub geomembraną,
- od km 654+000 do km 654+550 – przebieg przez teren GZWP nr 429 - kanalizacja deszczowa,
- od km 666+400 do km 666+630 – odcinek o płytkim zaleganiu zwierciadła wód gruntowych – uszczelnienie dna rowów geowłókniną lub geomembraną,
- od km 667+900 do km 668+100 – odcinek o płytkim zaleganiu zwierciadła wód gruntowych – uszczelnienie dna rowów geowłókniną lub geomembraną,

5. Oczyszczanie w separatorach ścieków zanieczyszczonych ropopochodnymi zbieranych z placów w rejonie stacji paliw, serwisu i stanowiska kontroli technicznej na terenach Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP), Obwodzie Utrzymania Autostrady (OUA), Stacjach Poboru Opłat (SPO) oraz Punktach Poboru Opłat (PPO). Ścieki ze stanowiska postojowego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne należy odprowadzać do szczelnego zbiornika. Ścieki komunalne należy odprowadzać kanalizacją sanitarną do biologicznej oczyszczalni ścieków;

6. Przejścia dla dużych i średnich zwierząt w następujących lokalizacjach:
   - w km 584+400 – przejście dolne o szerokości 6 m i wysokości 3,5 m;
   - w km 590+772 – przejście dolne o szerokości 6 m i wysokości 3,5 m;
   - w km 594+710 – przejście dolne o szerokości min. 10 m i wysokości 5 m, pod poszerzonym mostem;
   - w km 596+521 – przejście dolne o szerokości min. 10 m i wysokości 5 m, pod poszerzonym mostem;
   - w km 599+161 – przejście dolne o szerokości min. 10 m i wysokości 5 m, pod poszerzonym mostem;
   - w km 599+728 – przejście dolne o szerokości min. 10 m i wysokości 5 m, pod poszerzonym mostem;
   - w km 605+450 – przejście dolne o szerokości 6 m i wysokości 3 m;
   - w km 606+850 – przejście dolne o szerokości 6 m i wysokości 3 m;
   - w km 607+500 – przejście dolne o szerokości 6 m i wysokości 3 m;